Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

9

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. november 30. napján tartandó *soron következő* testületi ülésére

Ügyiratszám:
Tárgy: Műfüves pálya megépítésének megtárgyalása
Előterjesztő: Tömör István polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző
Előkészítette: dr. Tábori György alpolgármester
Melléklet: Látványterv, 4 db árajánlat

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önálló képviselő testületi indítvány kezdeményezi műfüves focipálya építését Balatonkenesén, melynek színhelye a Pilinszky János Általános művészeti Iskola rendelkezésre álló kertje. A terület korlátokra, adottságokra való tekintettel a pálya az átlagosnál kisebb területű (12x24 m), az MLSZ- pályázatokra ajánlott alsó változat nagysága (1. sz. melléklet). Szempontnak tekintjük, hogy a jelenleg is használt iskolai pályarészek (futó, távolugró pálya) a továbbiakban is megfelelően működjenek.

A saját forrásból tervezett beruházás célja, hogy főként a gyerekeknek, fiataloknak nyújtson városunk központjában, könnyen elérhető helyen kiemelt színvonalú, szabadidős lehetőséget. Hasonló sportpályák tapasztalata szerint a pálya bizonyos részidőben történő bérbeadásával – erre általánosan van igény - az éves fenntartási költségek (mintegy 250 E Ft/ év finanszírozhatóak.

A műfüves focipálya építésére négy ajánlat érkezett, ezeket mellékeljük (2-5. sz. melléklet). Információnk szerint (ár, referencia, cégforgalom) az Everling ajánlata látszik a legkedvezőbbnek.

Az előkészítő munka és az egyeztetések szerint lehetőség van arra, hogy a pálya korszerű világítása (megfelelő saját kapacitásban készülő kandeláberekkel) ugyancsak igényes kivitelben készüljön el. Mindezek alapján a beruházás összköltsége, mintegy 12 millió forintra (bruttó) becsülhető, ennek fedezetét - testületi döntéssel - a 2018. évi költségvetésben célszerű biztosítani.

A megvalósítás tervezett ütemezése a következő:

- 2017. novemberében testületi határozat születik arról, hogy a műfüves focipályát 2018-ban meg kívánjuk építeni, és ehhez szándékunk szerint a mintegy 12 millió forintot saját forrásként a 2018. évi önkormányzati költségvetésben tervezzük biztosítani;
- a testületi döntést követően Polgármester úr szándéknyilatkozatot ír alá a választott kivitelező cég vezetőjével;
- előkészítés – szervezés - szükséges egyeztetések 2018. január-február;

Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

- Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tárgyalása, illetve jóváhagyása 2018. március 5-ig;
- a kivitelező céggel történő szerződéskötés 2018. március 10-ig, majd a kiviteli munkák megkezdése;
- tervezett átadási határidő 2018. április 15.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és határozatról döntést hozni szíveskedjenek.

Balatonkenese, 2017. november 10.

Tisztelettel:

Jurics Tamás
jegyző

Tömör István
polgármester

A

Határozat-tervezet:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (XI. 30.) határozata

Műfüves focipálya kiépítéséről

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat saját forrásból 2018-ban műfüves focipályát kíván építeni, és egyetért az előterjesztésben foglalt tervezett ütemezéssel.

2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Tömör István polgármester

Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

B

Határozat-tervezet:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (XI. 30.) határozata

Műfüves focipálya kiépítéséről

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet műfüves focipálya építésével.

2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Tömör István polgármester

1. sz. melléklet

# Balatonkenese műfüves sportpálya méretezés, vonalazás és labdafogó háló kiosztás
M=1:100 A3

2. sz. melléklet

1165 Budapest,
Jókai Mór u. 6.
Tel.: +36-1-407-1589
Fax: +36-1-273-0074
info@everling.hu
www.everling.hu

Dr. Tábori György és Marosvölgyi László részére
Balatonkenese Önkormányzata
marosvolgyilaszlo@invitel.hu

Ajánlatunk száma
2017/1/1020/003

Ajánlat tárgya:
1db 14x26m műfüves sportpálya kialakítása a környező terület műfüvesítésével együtt
Balatonkenesén

#	Tétel megnevezése	Mennyiség	M.e.	anyag	díj	Anyag	Díj	Nettó összes
	1. pálya							
1	Humuszkiszedés, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése. (átlag 15 cm mélységig)	54,60	m3	5 Ft	2 000 Ft	273 Ft	109 200 Ft	109 473 Ft
2	Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. A tükör teljes felületének geotextíliával történő leterítése.	364,00	m2	220 Ft	180 Ft	80 080 Ft	65 520 Ft	145 600 Ft
3	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, dréncsövek részére. (0,25x0,4 m)	10,60	m3	5 Ft	2 000 Ft	53 Ft	21 200 Ft	21 253 Ft
4	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, 1 db. szikkasztó részére. (2x2x2 m)	8,00	m3	5 Ft	2 000 Ft	40 Ft	16 000 Ft	16 040 Ft
5	Dréncső fektetés körkörös bordázatú, perforált dréncsőből, (átm.80-200 mm) Az árkokat geo textíliával kell bélelni. A csöveket 5 méteres távolságban egymástól az oldalvonallal párhuzamosan, és az alapvonal mögött, az alapvonallal párhuzamosan kell fektetni. (tervek szerint)	106,00	fm.	750 Ft	700 Ft	79 500 Ft	74 200 Ft	153 700 Ft
6	Szűrőréteg készítése dréncső körül 4/16 osztályozott kavicsból.	10,60	m3	6 500 Ft	1 800 Ft	68 900 Ft	19 080 Ft	87 980 Ft
7	Szikkasztó gödrök (2x2x2) feltöltése (50/200 mm) kulékavicsból, geo textília alátéttel és letakarással.	8,00	m3	6 500 Ft	1 800 Ft	52 000 Ft	14 400 Ft	66 400 Ft
9	Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 90 %	364,00	m2	5 Ft	180 Ft	1 820 Ft	65 520 Ft	67 340 Ft
10	Ágyazati szűrőréteg készítése 20/50 fagyálló zúzott kőből, tömörítéssel (15 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	54,60	m3	6 500 Ft	2 000 Ft	354 900 Ft	109 200 Ft	464 100 Ft
11	Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott kőből, tömörítéssel (10 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	36,40	m3	6 500 Ft	2 000 Ft	236 600 Ft	72 800 Ft	309 400 Ft
12	Kiegyenlítő szűrőréteg készítése 2/5 szemcseméretű, por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből (3,5 cm vastagságban) 90-95 %-ra tömörítve.	12,74	m3	7 000 Ft	7 500 Ft	89 180 Ft	95 550 Ft	184 730 Ft
13	Vízáteresztő műfű burkolat készítése 50 mm vastagságban komplett vonalazással	364,00	m2	4 100 Ft	1 100 Ft	1 492 400 Ft	400 400 Ft	1 892 800 Ft
14	kvarchomok feltöltése, besöprése. (15kg/m2)	5 460,00	kg	25 Ft	13 Ft	136 500 Ft	70 980 Ft	207 480 Ft
15	zöld gumigranulátum betöltése (10kg/m2)	3 640,00	kg	115 Ft	13 Ft	418 600 Ft	47 320 Ft	465 920 Ft
16	Kézilabda kapu alumínium hüvelyes 2x3m kompletten hálóval	2,00	db	135 000 Ft	35 000 Ft	270 000 Ft	70 000 Ft	340 000 Ft
17	Labdafogó háló 5 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, tűzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal	80,00	fm.	8 000 Ft	6 000 Ft	640 000 Ft	480 000 Ft	1 120 000 Ft
								5 652 216 Ft
	Pálya körüli terület							
1	Humuszkiszedés, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése. (átlag 15 cm mélységig)	32,85	m3	5 Ft	2 000 Ft	165 Ft	65 700 Ft	65 865 Ft
2	Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. A tükör teljes felületének geotextíliával történő leterítése.	219,00	m2	220 Ft	180 Ft	48 180 Ft	39 420 Ft	87 600 Ft
3	Szegélykövek készítése a pálya körül , 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva.	100,00	fm.	2 200 Ft	2 000 Ft	220 000 Ft	200 000 Ft	420 000 Ft

1165 Budapest,
Jókai Mór u. 6.
Tel.: +36-1-407-1589
Fax: +36-1-273-0074
info@everling.hu
www.everling.hu

4	Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 90 %	219,00 m2	5 Ft	180 Ft	1 095 Ft	39 420 Ft	40 515 Ft
5	Ágyazati szűrőréteg készítése 20/50 fagyálló zúzott kőből, tömörítéssel (15 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	32,85 m3	6 500 Ft	2 000 Ft	213 525 Ft	65 700 Ft	279 225 Ft
6	Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott kőből, tömörítéssel (10 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	21,90 m3	6 500 Ft	2 000 Ft	142 350 Ft	43 800 Ft	186 150 Ft
7	Kiegyenlítő szűrőréteg készítése 2/5 szemcseméretű, por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből (3,5 cm vastagságban) 90-95 %-ra tömörítve.	7,67 m3	7 000 Ft	7 500 Ft	53 655 Ft	57 488 Ft	111 143 Ft
8	Vízáteresztő műfű burkolat készítése 50 mm vastagságban komplett vonalazással	219,00 m2	4 100 Ft	1 100 Ft	897 900 Ft	240 900 Ft	1 138 800 Ft
9	kvarchomok feltöltése, besöprése. (15kg/m2)	3 285,00 kg	25 Ft	13 Ft	82 125 Ft	42 705 Ft	124 830 Ft
10	zöld gumigranulátum betöltése (10kg/m2)	2 190,00 kg	115 Ft	13 Ft	251 850 Ft	28 470 Ft	280 320 Ft

		Anyag	5 831 691 Ft
		Díj	2 554 973 Ft
		Nettó	**8 386 664 Ft**
Dátum:	2017.10.20	ÁFA	27% 2 264 400 Ft
		Bruttó mindösszesen	**10 651 064 Ft**

Jelen ajánlatunkkal kapcsolatban örömmel állunk az Ön rendelkezésére:
Szabó Péter Tel: 70/635-6559 email: szabo.peter@everling.hu

3. sz. melléklet

SPORTPARK

Marosvölgyi László részére
Balatonkenese Önkormányzata
marosvolgyilaszlo@invitel.hu

Ajánlat tárgya:
1db 14x26m műfüves sportpálya kialakítása a környező terület műfüvesítésével együtt
Balatonkenesén

#	Tétel megnevezése	Mennyiség	M.e.	anyag díj	Anyag	Díj	Nettó összes
1	Humuszkiszedés, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése. (átlag 15 cm mélységig)	54,60	m3		2 200 Ft	0 Ft	120 120 Ft	120 120 Ft
2	Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. **A tükör teljes felületének geotextíliával történő leterítése.**	364,00	m2	240 Ft	200 Ft	87 360 Ft	72 800 Ft	160 160 Ft
3	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, dréncsövek részére. (0,25x0,4 m)	10,60	m3		2 200 Ft	0 Ft	23 320 Ft	23 320 Ft
4	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, 1 db. szikkasztó részére. (2x2x2 m)	8,00	m3		2 200 Ft	0 Ft	17 600 Ft	17 600 Ft
5	Dréncső fektetés körkörös bordázatú, perforált dréncsőből, (átm.80-200 mm) Az árkokat geo textíliával kell bélelni. A csöveket 5 méteres távolságban egymástól az oldalvonallal párhuzamosan, és az alapvonal mögött, az alapvonallal párhuzamosan kell fektetni. (tervek szerint)	106,00	fm.	820 Ft	750 Ft	86 920 Ft	79 500 Ft	166 420 Ft
6	Szűrőréteg készítése dréncső körül 4/16 osztályozott kavicsból.	10,60	m3	7 085 Ft	2 000 Ft	75 101 Ft	21 200 Ft	96 301 Ft
7	Szikkasztó gödrök (2x2x2) feltöltése (50/200 mm) kulékavicsból, geo textília alátéttel és letakarással.	8,00	m3	7 085 Ft	2 000 Ft	56 680 Ft	16 000 Ft	72 680 Ft
9	Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 90 %	364,00	m2		200 Ft	0 Ft	72 800 Ft	72 800 Ft
10	Ágyazati szűrőréteg készítése 20/50 fagyálló zúzott kőből, tömörítéssel (15 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	54,60	m3	7 085 Ft	2 200 Ft	386 841 Ft	120 120 Ft	506 961 Ft
11	Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott kőből, tömörítéssel (10 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	36,40	m3	7 085 Ft	2 200 Ft	257 894 Ft	80 080 Ft	337 974 Ft
12	Kiegyenlítő szűrőréteg készítése 2/5 szemcseméretű, por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből (3,5 cm vastagságban) 90-95 %-ra tömörítve.	12,74	m3	7 630 Ft	7 500 Ft	97 207 Ft	95 550 Ft	192 757 Ft
13	Vízáteresztő műfű burkolat készítése 50 mm vastagságban komplett vonalazással	364,00	m2	4 100 Ft	1 200 Ft	1 492 400 Ft	436 800 Ft	1 929 200 Ft
14	kvarchomok feltöltése, besöprése. (15kg/m2)	5 460,00	kg	28 Ft	15 Ft	152 880 Ft	81 900 Ft	234 780 Ft
15	zöld gumigranulátum betöltése (10kg/m2)	3 640,00	kg	115 Ft	15 Ft	418 600 Ft	54 600 Ft	473 200 Ft
16	Kézilabda kapu alumínium hüvelyes 2x3m kompletten hálóval	2,00	db	147 150 Ft	38 150 Ft	294 300 Ft	76 300 Ft	370 600 Ft
17	Labdafogó háló 5 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, tüzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal	80,00	fm.	8 000 Ft	6 540 Ft	640 000 Ft	523 200 Ft	1 163 200 Ft
								5 938 073 Ft
	Pálya körüli terület							
1	Humuszkiszedés, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése. (átlag 15 cm mélységig)	32,85	m3		2 200 Ft	0 Ft	72 270 Ft	72 270 Ft
2	Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. **A tükör teljes felületének geotextíliával történő leterítése.**	219,00	m2	240 Ft	200 Ft	52 560 Ft	43 800 Ft	96 360 Ft
3	Szegélykövek készítése a pálya körül , 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betonagyágyba rakva.	100,00	fm.	2 200 Ft	2 000 Ft	220 000 Ft	200 000 Ft	420 000 Ft
4	Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 90 %	219,00	m2		200 Ft	0 Ft	43 800 Ft	43 800 Ft
5	Ágyazati szűrőréteg készítése 20/50 fagyálló zúzott kőből, tömörítéssel (15 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	32,85	m3	7 085 Ft	2 200 Ft	232 743 Ft	72 270 Ft	305 013 Ft
6	Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott kőből, tömörítéssel (10 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	21,90	m3	7 085 Ft	2 200 Ft	155 162 Ft	48 180 Ft	203 342 Ft

Sportpark Magyarország Kft

1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép. al. 2.
info@sportparkm.hu
www.sportparkm.hu
Tel.: +36-70/427-7606

SPORTPARK

7	Kiegyenlítő szűrőréteg készítése 2/5 szemcseméretű, por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből (3,5 cm vastagságban) 90-95 %-ra tömörítve.	7,67 m3	7 630 Ft	7 500 Ft	58 484 Ft	57 488 Ft	115 972 Ft
8	Vízáteresztő műfű burkolat készítése 50 mm vastagságban komplett vonalazással	219,00 m2	4 100 Ft	1 200 Ft	897 900 Ft	262 800 Ft	1 160 700 Ft
9	kvarchomok feltöltése, besöprése. (15kg/m2)	3 285,00 kg	28 Ft	15 Ft	91 980 Ft	49 275 Ft	141 255 Ft
10	zöld gumigranulátum betöltése (10kg/m2)	2 190,00 kg	115 Ft	15 Ft	251 850 Ft	32 850 Ft	284 700 Ft

	Anyag	6 006 862 Ft
	Díj	2 774 623 Ft
	Nettó	**8 781 485 Ft**
Dátum: 2017. október 19.	ÁFA 27%	2 371 001 Ft
	Bruttó mindösszesen	**11 152 486 Ft**

Sportpark Magyarország Kft
1136 Bp., Tátra u. 5. A ép. al.2.
Adószám: 24253880-2-41

PALLAG Emese ügyvezető

Sportpark Magyarország Kft

1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép. al. 2.
info@sportparkm.hu
www.sportparkm.hu
Tel.: +36-70/427-7606

www.gtsport.hu
www.mufukarbantartogepek.hu
gtsport@gtsport.hu
+36 30 9303 391

Greenturf Sport Kft.
8000 Székesfehérvár, Adonyi út 17.
23293896-2-07
Ajánlat készitő: Bicskei Balázs

H. 12. melléklet

Greenturf sport

Műfüves terület költségkalkulációja, mérete: 364 m2, 14x26 méter

Balatonkenese

sorszám	Tétel szövege	Mennyiség, egység		Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	Nettó összes	ÁFA (27%)	Bruttó összes
1	Humuszkiszedés, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése. (átlag 30 cm mélységig)	101	m3		2 450	-	247 450	247 450	66 812	314 262
2	Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. A tükör teljes felületének geotextiliával történő leterítése.	364	m2	250	250	91 000	91 000	182 000	49 140	231 140
3	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, dréncsövek részére. (0,25x0,4 m)	12	m3		1 450	-	17 400	17 400	4 698	22 098
4	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, 2 db. szikkasztó részére. (2x2x2 m)	8	m3		1 450	-	11 600	11 600	3 132	14 732
5	Összes kitermelt föld elhelyezése a helyszínen, 1,35 lazulási szorzó figyelembevételével	163	m3		1 450	-	236 858	236 858	63 952	300 809
6	Dréncső fektetés körkörös bordázatú, perforált dréncsőből, (átm.80 mm) Az árkokat geo textíliával kell bélelni. A csöveket 5 méteres távolságban egymástól az oldalvonallal párhuzamosan, és az alapvonal mögött, az alapvonallal párhuzamosan kell fektetni.	66	fm.	450	450	29 700	29 700	59 400	16 038	75 438
7	Szűrőréteg készítése dréncső körül 4/16 osztályozott kavicsból.	12	m3	6 200	450	74 400	5 400	79 800	21 546	101 346
8	Szikkasztó gödrök (2x2x2) feltöltése (50/200 mm) kulékavicsból, geo textília alátéttel és letakarással.	8	m3	6 200	450	49 600	3 600	53 200	14 364	67 564
9	Szegélykövek készítése a pálya körül , 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva.	80	fm	2 800	1 800	224 000	144 000	368 000	99 360	467 360
10	Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 90 %	364	m2		150	-	54 600	54 600	14 742	69 342
11	Ágyazati szűrőréteg készítése 20/50 fagyálló zúzott kőből, tömörítéssel (20 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	73	m3	9 500	1 850	691 600	134 680	826 280	223 096	1 049 376
12	Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott kőből, tömörítéssel (12 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	44	m3	11 200	1 850	489 216	80 808	570 024	153 906	723 930
13	Kiegyenlítő szűrőréteg készítése 2/5 szemcseméretű, por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből (3,5 cm vastagságban) 90-95 %-ra tömörítve.	13	m3	12 500	2 550	159 250	32 487	191 737	51 769	243 506

Garancia: 2 év
Ajánlat érvényessége: 2017.12.31.

Kivitelezési határidő: 30 nap
Kivitelezés megkezdése: rendeléstől számított 3-4 hét

2017.10.21
Bicskei Balázs

www.gtsport.hu
www.mufukarbantartogepek.hu
gtsport@gtsport.hu
+36 30 9303 391

Greenturf Sport Kft.
8000 Székesfehérvár, Adonyi út 17.
23293896-2-07
Ajánlat készitő: Bicskei Balázs

14	Vízáteresztő műfű burkolat készítése 50 mm vastagságban komplett vonalazással.	364	m2	4 200	1 300	1 528 800	473 200	2 002 000	540 540	2 542 540
15	kvarchomok feltöltése, besöprése. (20kg/m2)	364	m2	390	100	141 960	36 400	178 360	48 157	226 517
16	Fekete gumi granulátum feltöltése, besöpréssel.(10kg/m2)	364	m2	690	100	251 160	36 400	287 560	77 641	365 201
17	Labdafogó háló 5 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, tüzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal körben	80	fm	12 500	1 900	1 000 000	152 000	1 152 000	311 040	1 463 040
18	Talajhoz fixen rögzíthető focikapu (belső mérete 200*300 cm) horganyozva, festve, hálóval, kompletten.	2	db	125 000	10 450	250 000	20 900	270 900	73 143	344 043
Mindösszesen minden tétel								6 789 169	1 833 075	8 622 244

Garancia: 2 év
Ajánlat érvényessége: 2017.12.31.

Kivitelezési határidő: 30 nap
Kivitelezés megkezdése: rendeléstől számított 3-4 hét

2017.10.21
Bicskei Balázs

5. sz. melléklet

Marosvölgyi László részére
Balatonkenese Önkormányzata
marosvolgyilaszlo@invitel.hu

Ajánlat tárgya:
1db 14x26m műfüves sportpálya kialakítása a környező terület műfüvesítésével együtt
Balatonkenesén

#	Tétel megnevezése	Mennyiség	M.e.	anyag	díj	Anyag	Díj	Nettó összes
	1. pálya							
1	Humuszkiszedés, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése. (átlag 15 cm mélységig)	54,60	m3		2 240 Ft	0 Ft	122 304 Ft	122 304 Ft
2	Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. **A tükör teljes felületének geotextíliával történő leterítése.**	364,00	m2	250 Ft	202 Ft	91 000 Ft	73 528 Ft	164 528 Ft
3	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, dréncsövek részére. (0,25x0,4 m)	10,60	m3		2 240 Ft	0 Ft	23 744 Ft	23 744 Ft
4	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, 1 db. szikkasztó részére. (2x2x2 m)	8,00	m3		2 240 Ft	0 Ft	17 920 Ft	17 920 Ft
5	Dréncső fektetés körkörös bordázatú, perforált dréncsőből, (átm.80-200 mm) Az árkokat geo textíliával kell bélelni. A csöveket 5 méteres távolságban egymástól az oldalvonallal párhuzamosan, és az alapvonal mögött, az alapvonallal párhuzamosan kell fektetni. (tervek szerint)	106,00	fm.	840 Ft	800 Ft	89 040 Ft	84 800 Ft	173 840 Ft
6	Szűrőréteg készítése dréncső körül 4/16 osztályozott kavicsból.	10,60	m3	7 300 Ft	2 100 Ft	77 380 Ft	22 260 Ft	99 640 Ft
7	Szikkasztó gödrök (2x2x2) feltöltése (50/200 mm) kulékavicsból, geo textília alátéttel és letakarással.	8,00	m3	7 300 Ft	2 100 Ft	58 400 Ft	16 800 Ft	75 200 Ft
9	Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 90 %	364,00	m2		200 Ft	0 Ft	72 800 Ft	72 800 Ft
10	Ágyazati szűrőréteg készítése 20/50 fagyálló zúzott kőből, tömörítéssel (15 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	54,60	m3	7 300 Ft	2 300 Ft	398 580 Ft	125 580 Ft	524 160 Ft
11	Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott kőből, tömörítéssel (10 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	36,40	m3	7 300 Ft	2 300 Ft	265 720 Ft	83 720 Ft	349 440 Ft
12	Kiegyenlítő szűrőréteg készítése 2/5 szemcseméretű, por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből (3,5 cm vastagságban) 90-95 %-ra tömörítve.	12,74	m3	7 900 Ft	7 500 Ft	100 646 Ft	95 550 Ft	196 196 Ft
13	Vízáteresztő műfű burkolat készítése 50 mm vastagságban komplett vonalazással	364,00	m2	4 500 Ft	1 450 Ft	1 638 000 Ft	527 800 Ft	2 165 800 Ft
14	kvarchomok feltöltése, besöprése. (15kg/m2)	5 460,00	kg	28 Ft	20 Ft	152 880 Ft	109 200 Ft	262 080 Ft
15	zöld gumigranulátum betöltése (10kg/m2)	3 640,00	kg	115 Ft	20 Ft	418 600 Ft	72 800 Ft	491 400 Ft
16	Kézilabda kapu alumínium hüvelyes 2x3m kompletten hálóval	2,00	db	150 000 Ft	40 000 Ft	300 000 Ft	80 000 Ft	380 000 Ft
17	Labdafogó háló 5 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, tűzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal	80,00	fm.	8 500 Ft	7 500 Ft	680 000 Ft	600 000 Ft	1 280 000 Ft
								6 399 052 Ft
	Pálya körüli terület							
1	Humuszkiszedés, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése. (átlag 15 cm mélységig)	32,85	m3		2 240 Ft	0 Ft	73 584 Ft	73 584 Ft
2	Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. **A tükör teljes felületének geotextíliával történő leterítése.**	219,00	m2	250 Ft	202 Ft	54 750 Ft	44 238 Ft	98 988 Ft

3	Szegélykövek készítése a pálya körül , 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva.	100,00	fm.	2 500 Ft	2 100 Ft	250 000 Ft	210 000 Ft	460 000 Ft
4	Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 90 %	219,00	m2		200 Ft	0 Ft	43 800 Ft	43 800 Ft
5	Ágyazati szűrőréteg készítése 20/50 fagyálló zúzott kőből, tömörítéssel (15 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	32,85	m3	7 300 Ft	2 300 Ft	239 805 Ft	75 555 Ft	315 360 Ft
6	Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott kőből, tömörítéssel (10 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	21,90	m3	7 300 Ft	2 300 Ft	159 870 Ft	50 370 Ft	210 240 Ft
7	Kiegyenlítő szűrőréteg készítése 2/5 szemcseméretű, por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből (3,5 cm vastagságban) 90-95 %-ra tömörítve.	7,67	m3	7 900 Ft	7 500 Ft	60 554 Ft	57 488 Ft	118 042 Ft
8	Vízáteresztő műfű burkolat készítése 50 mm vastagságban komplett vonalazással	219,00	m2	4 500 Ft	1 450 Ft	985 500 Ft	317 550 Ft	1 303 050 Ft
9	kvarchomok feltöltése, besöprése. (15kg/m2)	3 285,00	kg	28 Ft	20 Ft	91 980 Ft	65 700 Ft	157 680 Ft
10	zöld gumigranulátum betöltése (10kg/m2)	2 190,00	kg	115 Ft	20 Ft	251 850 Ft	43 800 Ft	295 650 Ft
					Anyag			6 364 555 Ft
					Díj			3 110 891 Ft
					Nettó			**9 475 446 Ft**
	Dátum:	2017.10.20			ÁFA		27%	2 558 371 Ft
					Bruttó mindösszesen			**12 033 817 Ft**
	Ajánlat adó:							
	Klabel 2014 Kft							
	Budapest, Veres Péter út 51.							
	Péter Mihály - klabel.peter.mihaly@gmail.com							